



# Vorgepacktes Premium-Ziegeldach -Montageset für 2 Solarmodule



**100% Sichere  
Verpackung**



**Bester Preis**



**Integrierte  
Wechselrichterhalterung**

## Technische Daten

<b>Verwendung</b>	Aufdach / Schrägdach
<b>Dacheindeckung</b>	Ziegel
<b>PV-Module</b>	gerahmt
<b>Modulausrichtung</b>	hochkant oder Quermontage
<b>Verpackung</b>	Vorverpackt für zwei Module nebeneinander, Optional Zubehörpäckchen zur Montage der Module separat hochkant oder quer
<b>Normen</b>	TÜV
<b>Garantie</b>	15 Jahre auf die Haltbarkeit der Materialien

# Vorgepackt für zwei Module nebeneinander

Komponent	Anzahl	
	3 fach verstellbarer Dachhaken (in 3 Einzelteilen)	x6
	Schloßschraube M10 x 25 inkl. selbstsichernder Flanschmutter	x12
	Tellerkopfschraube 100 / 120 mm	x12
	1,245 m Aluminiumschiene 37*45 mm	x4
	Alu-Schienenverbinder 150 mm	x2
	Selbstschneidende Schraube 4,8 x 19 mm	x18
	Aufnahme für Aluminiumschiene an Dachhaken inkl. Flanschmutter M8*30 mm	x6
	Aufnahme für Wechselrichter an Aluminiumschiene inkl. Flanschmutter M8*30 mm	x2
	Flexible Mittelklemme 30 / 35 mm	x2
	Flexible Endklemme 30 / 35 mm	x4